


各地燃气动态

DOMESTIC DEVELOPMENTS

工程信息

北京天然气门站
落户通州

北京市天然气接收站通州门站已建设完成。新建门站设计日最大供气能力将达到 3 000 万 m^3 , 与原有衙门口、次渠、采育 3 座天然气门站共同为本市今冬供气高峰的正常稳定供应提供保障。通州门站位于通州区潞城镇, 占地面积 10 920 m^2 。门站与中石油末站毗邻, 接收来自陕京二线的天然气, 经门站与六环路天然气管网联通。该工程被列为 2008 年度北京市重点工程, 于 2008 年 9 月底开工。工程包括: 门站主体土建工艺设施建设及从门站至东六环路敷设 8km、管径 DN1 000、设计压力 4.0MPa 的天然气高压管线。该工程由市燃气集团投资 1.5 亿元建设。承担建设管理的市燃气集团及各施工单位日夜奋战, 克服了各种困难, 施工中为保护地面设施, 采用了先进的定向钻及泥水平衡顶管等非开挖工艺。在冬供高峰到来之前完成建设通气使用。2008 年冬供由于太阳宫、郑常庄、京丰 3 大燃气电厂, 首次向城市热网供热, 天然气供应量将再创新高。据市燃气集团生产调度指挥中心预测, 2008

年冬供高峰日的用气量将达到 4 200 万 m^3 , 若出现极端寒冷天气供应量将达 4 500 万 m^3 , 比去年同期增加 1 000 万 m^3 。现有衙门口、次渠、采育 3 座天然气门站的接收能力为 4 200 万 m^3 。通州门站建成后将使天然气日接收能力新增加 3 000 万 m^3 , 为本市冬供用气高峰期的正常稳定供应提供可靠的保障。

据悉, 在完成基础设施通州门站工程建设, 提高城市管网输气能力的同时, 市燃气集团还采取了加强对燃气供应和销售的预测; 对燃气设备、设施进行全面检查维修; 加大投资危旧管网改造更新力度; 开通三级调度指挥调控网络; 进一步提高应急供气能力等 5 大措施, 全力以赴确保冬供。(徐春芳)

天津 35 项 96km
天然气工程竣工

到 2008 年 12 月 8 日为止, 列为天津市政府 2008 年新 20 件民心工程项目之一、遍布全市各个区县的 35 项总计 96km 的天然气管网建设工程全部竣工。

天津市燃气集团为了完成好列入天津市政府 2008 年新 20 件民心工程项目之一的——新铺设 96km 燃气管网工程, 千方百计筹措近亿元资金, 他们积极组织各方面施工力量进行现场勘查和周密的施工设计, 并在宝坻、汉沽、静海、武清等各区县政府和相关

部门以及沿线居民大力支持下, 克服施工地域广泛, 地下障碍物多, 部分地区人流密集车辆多, 天气炎热雨水多等种种困难, 努力创造条件, 周密部署见缝插针抓紧施工, 经过施工人员的艰苦努力, 到 2008 年 12 月 8 日, 先后完成了包括武清区泉达路和汉沽港镇自行车王国、下朱庄街新农村建设(一期); 汉沽区新开北路泰和新苑住宅; 静海县高压复线(104 国道); 103 国道等 35 项, 直径为 80mm 至 500mm 的高、中压天然气管线 96km 工程全部竣工。上述地区新农村近十万户居民正在和即将用上清洁、优质的“绿色能源”——天然气。

据有关专家分析, 35 项工程总计 96km 天然气工程的完成, 将使近十万新农村居民户和一批大型工商企业源源不断地用上清洁能源。而随着新农村居民使用天然气的大幅增加, 城乡居民的生活水平将得到极大提高, 天津市城乡大气环境也会变得更加清新。(高继德 于淑英)

峰峰矿区燃气用户
转换天然气工程结束

2008 年 10 月 21 日, 我区滏阳河以南 2 500 多户煤气用户转换天然气工程全面启动。至此, 区内所有燃气用户将全部转换为天然气, 为节能减排工作扎实进行作出了贡献。该项目天然气工程是区委、区政府造福于民的一项