

工程信息

秦皇岛市奥格集团
油改天然气工程通气点火

近日,秦皇岛市奥格集团油改天然气工程通气点火,这是该市推广使用天然气工作取得的重要成果,对于优化城市能源结构、改善大气环境、提高人民生活质量、促进经济社会发展具有重要意义,为解决该市当前环境污染、实施旅游立市战略做出了贡献。

秦皇岛市奥格集团日用气量为25万 m^3 ,是目前该市第一大天然气工业用户,秦皇岛市燃气总公司高度重视奥格集团的供气工作,制定了专项供气保障方案,全面检查了天然气门站等供气设施、完成了奥格集团相关供气设备改造检修、管网置换等各项准备工作,将全力以赴确保安全、稳定供气,努力把奥格集团油改气工程建成精品、示范工程,推动该市燃气事业发展,全力向玻璃行业、金属压延行业、汽车改气、油改气、煤改气等各行各业拓展燃气市场,让天然气这一清洁高效能源造福全市人民。

(王金华)



峰峰矿区滏阳路燃气管网改造全面开工

2010年4月中旬,随着邯郸市峰峰矿区滏阳路燃气管网改造破土动工,正式拉开了滏阳路燃气管道全面改造的序幕。

由于滏阳路地下燃气管道是我公司1992年铺设的铸铁管,使用年限较长,接口多,为提升管道燃气输送安全性,减少漏气带来的损失,公司利用“三年大变样”道路改造时机,对滏阳路地下燃气管道实施改造。

为确保此项工程顺利施工,我公司在时间紧、任务重、资金紧张的情况下,公司成立改造工程领导小组,采取多方筹资、垫资的形式,保证工程按时动工,并于2010年3月15日召开了工程项目动员协调会,对改造工程做了详细部署,积极协调施工单位采取可靠的技术措施,分三段同时开工,全力以赴,确保在4月中旬按计划、按要求完成。

此次改造,将对滏阳路从区市政公用事业管理局门口西侧至春光园东区南门外中低压管道3700余m进行改造,把原DN200、DN150铸铁管道统一更换成DN200螺旋焊管,并在管道重点部位增加10台区域控制阀门。改造后,将大大提高我区燃气管网运行的安全性,同时缩小区域控制范围,把对用户的影响降到最小范围。

截止2010年3月底,该工程已完成开挖沟槽1000余m,焊接、铺设管线400余m。

(齐肖鹏)