



海口燃气入廊成全国首例

2016年7月10日，从海口市地下综合管廊投资管理有限公司获悉，海口首条地下综合管廊天翔路地下综合管廊已实现主体完工，水务、燃气两家管线应用单位正在进行管线入廊施工。

据了解，天翔路地下综合管廊长895m，宽5.75m，高3.45m，断面面积19.84m²，为双舱矩形断面，入廊管线种类包括给水、中水、电力、通讯、燃气。率先入廊的水务、燃气两家单位也已着手管道入廊安装。据介绍，海口天翔路地下

综合管廊的燃气入廊是全国首例。

海口是国家首批10个地下综合管廊试点城市之一，“十三五”期间，计划规划建成地下综合管廊96.47km，总投资76.28亿元，其中3年试点项目总长43.24km，

总投资38.74亿元。海口2015年开工建设的首批6条管廊，除天翔路主体完工外，其他5条计划2016年9月份完成所有主体工程，12月底完



成入廊工作，2017年正式运营。截至2016年7月7日，累计完成投资额4.88亿元，形成廊体约4.92km。

(本刊通讯员供稿)



秦皇岛华润燃气有限公司全力保障 旅游旺季安全稳定供气

秦皇岛华润燃气有限公司高度重视旅游旺季全市供气保障工作，精心组织，不计成本、不惜代价，全力以赴确保旅游旺季全市供气安全稳定、优质充足。

一是加强应急气源储备，确保供气充足。采购8车LNG（液化天然气），目前已到5车，储存液化天然气352t，并与多家液化天然气、压缩天然气供应商保持密切联系，做好随时调运应急气源的准备，以备应急之需。

二是加强长输天然气供气设施设备检修维护，确保正常供气。对天然气接收门站、高中压调压站

等供气设施设备进行了全方位检修维护，备足气阀调压器备件包、过滤器滤芯等备品备件。对高调站、LNG气化工艺区工艺管道进行防腐作业600m²。加强对压力容器日常检查、维护及运行设备巡检，1h/次。

三是加强应急抢险演练，确保及时处置各类险情。秦皇岛华润燃气有限公司及下属各分公司积极开展应急实战演练，提高了应急处置能力，随时应对各种险情。2016年6月29日，中石油分输站站内进行分离器入口DN400球阀更换作业，8个小时作业期间无法向华润燃气有限公司供气，为保障停供

期间全市正常供气，公司制定保供气方案；提前采购足量的LNG，及时调整了生产运行方式，来确保中石油停供期间安全稳定供气。

四是加强用户安全用气宣传、检查，保障用气安全。通过新闻媒体、秦皇岛华润燃气微信公众号平台、闹市区的LED彩屏常年宣传等多种形式，广泛宣传安全用气常识。同时创新安全宣传方式，自行拍摄了《燃气安全歌》视频，向社会广泛进行传播。在3个加气站还开展了安全知识有奖问答活动，起到了良好效果，受到了社会好评。

(宋丽萍)