

广西东兴市4 000多户居民 用上天然气

2017年2月2日,从东兴管道天然气有限公司获悉,东兴市天然气城市管网长度已达120km,覆盖30多个社区,这意味着全市主城区4 000多户居民、160户商户已用上天然气。

为了让市区居民早日用上天然气,近年,东兴市相关责任部门积极推进,设立东兴市天然气综合利用开发项目,由东兴管道天然气有限公司采取分期建设的方式推进。东兴管道天然气有限公司副总经理秦富磊介绍,项目分近、中、远三期,计划投资3.577亿元,主要建设1座LNG气化站、1栋应急抢险中心大楼、1座加油加气站、1栋办公大楼以及306km的中压管网。项目自2013年3月开工建设后,稳步

推进,截至2016年年底,累计完成投资1.6亿元。其中,LNG气化站已经竣工投入试运行阶段,加油加气站已竣工备案验收,城区天然气主干管网敷设完成了120km,中压管网敷设覆盖东兴城区各主干道,燃气管网敷设完成50个小区的施工,累计安装到户29 843户,开户5 500户,其中已有4 000多户使用;集体商业用户申报安装258户,施工安装完成投入使用241户,日供气量约6 000m³。

秦富磊说,下一步将加大天然气推广力度,不仅仅局限于主城区,还将往江平、马路等镇推广,让更多普通家庭能用上天然气这一清洁能源。

(本刊通讯员供稿)

吉林通化市区2万户 燃气设施改造工程全面完成

为进一步提升吉林通化市城区燃气管网安全系数,确保天然气置换工作顺利进行,通化市公用事业局计划对市区10.7万户燃气用户户内燃气设施进行分期改造。截至2016年末,2万户户内燃气设施改造工程已全面完成。

自2016年5月份开始,通化市燃气总公司投入资金4 000万元,对市区2万户燃气用户户内燃气设

施进行先期改造,改造球墨铸铁管道10km。为将工作抓实抓好,市燃气总公司科学制定改造计划,统筹安排工作进度,并结合小区综合改造进度的实际情况,采取分区域、分时限的施工方式,优先改造燃气设施建成年代久、腐蚀损毁程度严重的燃气设施,保质保量的推进改造工程。

(本刊通讯员供稿)

西气东输三线闽粤 支干线重大项目获批

新春伊始,国家发展改革委正式核准西气东输三线闽粤支干线天然气管道建设项目。

该项目起于福建漳州的漳州分输清管站,与西气东输三线东段相连,终于广州增城的增城分输清管站,与西气东输二线广州—深圳支干线相连,途经福建漳州和广东潮州、揭阳、梅州、河源、惠州和广州等7个地市,线路全长约575km,设计管径813mm,设计输量58亿m³/a,项目估算总投资60.53亿元,项目建设单位为中国石油西气东输管道公司,建设资金由项目单位筹措解决,建设工期按4年控制。其中:福建段线路全部位于漳州市境内,途经漳州市的芗城区、南靖县、平和县后进入广东省境内,全长约107km,拟设线路截断阀室4座,项目估算总投资约13亿元。项目的建成将加快完善闽粤两省的能源保障体系,推进海峡西岸经济区建设,增加沿线地区天然气供应,促进地方产业结构升级和能源结构优化,进一步缓解区域天然气供应不足的问题,填补其天然气市场缺口,实现节能减排,造福沿线地区人民群众,提高沿线地区企业的经济社会效益。

(本刊通讯员供稿)